

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 47 SPLOŠNIH ZAHTEV IN DODATNE ZAHTEVE ZA KOMUNALNE VODE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ

V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-47 in dodatnih zahtev!

1. Organizacija in oprema gradbišča.
2. Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
4. Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih.
5. V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroške, ki bodo potrebni za dnevno vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov - GRADNJA POD PROMETOM. Jarke je potrebno dnevno zasipavati in omogočiti prevoznost do objektov po končnih dnevni delih. Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi.
6. Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
7. Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograd pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
8. Geodetski posnetek obstoječih robov ceste (profil na 10 m) ter ponovna vzpostavitev višin za zagotovitev vrnitve ceste v prvotno stanje.
9. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
10. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno s sortiranje in evidentiranje gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa ter vsemi stroški in taksami na pooblaščen deponiji po izbiri izvajalca.
11. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
12. Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščen deponijo.
13. Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredno o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča.
14. Izdelava TEE in terminskega plana, ki se preda naročniku v potrditev pred uvedbo v delo
15. Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvu pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
16. Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
17. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije

18. Dela v bližini objektov je potrebno izvajati v kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.
19. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
20. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
21. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
22. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
23. Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
24. Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
25. Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja in morebitne ostale stroške.
26. Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
27. Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
28. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
29. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenice institucije v RS.
30. Vse količine pri zemeljskih delih (izkop, zasipi, nasipi,...) so v raščnem stanju.
31. Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
32. Meritve nosilnosti podlage (posameznih slojev nasipov), izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika,
33. Strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
34. Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) za vse kom. inštalacije in zbirnik komunalnih vodov, z vsemi geodetskimi podatki - predani v izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in navodili upravjalca javne infrastrukture.
35. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter tehnične dokumentacije, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazila o zanesljivosti, atesti o zanesljivosti objektov, certifikati, ..), so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.

36. Izris hišnih priključkov za posamezni objekt z vsemi geodetski podatki (koordinate, globina, padec,..) na posebnem obrazcu, ki ga potrdi naročnik
37. V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV v 4 izvodih.
38. Izris komunalnih vodov v kataster GJL. Vključno s potrdilom vpisa GURS-a.
39. Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjave o lastnostih za ves ponujen material in ponujeno opremo v vseh sklopih.
40. Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
41. Vsi stroški razpiranja gradbene jame (opaži,...), ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku
42. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
43. Izlov rib
44. Pri postavkah, kjer se asfalt obračunava v tonah, obračunana količina asfalta lahko odstopa največ 2 % navzgor od izračunane dejanske kvadrature, pomnožene s projektirano debelino debelino in pomnoženo z 2,5 (spec. teža asfalta).
45. V ponudbeni ceni za asfalte je upoštevan tudi dodatek za izvedbo muld in se ne izračunava posebej.
46. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
47. Na zahtevo naročnika je izvajalec za vsa redna dela kot tudi dodatna dela, dolžan priložiti analizo cene.

DODATNE SPLOŠNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMUNALNE VODE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE DODATNIH SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ

A. Vodovod

1. Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobn montažni material in tesnila!
2. Fazonski kosi na lokih večjih od 22" morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011
3. Dolžina posamezne cevi je 6 m
4. Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elektrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cevi v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja cevi v vrtino.

5. Telo ventila mora biti izdelano iz enega kosa-spoj telesa in pokrova izdelan brez vijakov in zagozd
6. Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
7. Stroški transporta vodovodnega materiala po gradbišču in pomoč pri montaži