

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 32 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ

V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-39!

1. Organizacija in oprema gradbišča.
2. Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno s sortiranje in evidentiranje gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa ter vsemi stroški in taksami na pooblaščen deponiji po izbiri izvajalca.
5. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
6. Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščen deponijo.
7. Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredno o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča.
8. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
9. Pred gradnjo mora izvajalec naročniku oz. nadzoru predati tehnoekonomski elaborat.
10. delu in varstvu pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
11. Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
12. Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
13. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
14. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
15. Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja in morebitne ostale stroške.
16. Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
17. Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku.
18. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
19. Vse količine pri zemeljskih delih (izkop, zasipi, nasipi,...) so v raščenem stanju.
20. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenice institucije v RS.

21. Meritve nosilnosti podlage (posameznih slojev nasipov), izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika,
22. Strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
23. Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki ter NOV - predani v izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
24. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter tehnične dokumentacije, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazila o zanesljivosti, atesti o zanesljivosti objektov, certifikati, ..), so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
25. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
26. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28. Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjave o lastnostih za ves ponujen material in ponujeno opremo v vseh sklopih.
29. Pridobitev lokacije začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30. Izdelava prebojev, utorov, odprt in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo.
31. Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku.
32. Na zahtevo naročnika je izvajalec za vsa redna dela kot tudi dodatna dela, dolžan priložiti analizo cene.

Dodatne zahteve elektroinštalacije

1. Cena vsega materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
2. Ves drobn in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop, ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
3. Ponudba za razdelilnike mora vsebovati cene po vseh posameznih sestavnih delih, ki so vgrajeni v razdelilnik
4. Montaža razsvetljave ter izvedba inštalacije poteka delno tudi na višini cca 12m, zato je potrebno v ceni upoštevati strošek dvigala za čas izvajanja del.
5. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede !
7. Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev
8. Oprema v popisu je usklajena z investitorjem in vodjo projekta, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme še pred naročilom opreme